



COPIA

**COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO**

Servizio Tecnico
Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici
Determina N. 1
in data 11/01/2017

**OGGETTO : AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER
ALLACCIAMENTO D'UTENZA ALLA RETE ACQUEDOTTO IN
ATTRAVERSAMENTO IN VIA VITTORIO EMANUELE IN
CORRISPONDENZA DEL CIVICO 12 - TECNOEDIL SPA**

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l'emanazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Torasso Simone

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Dal _____ al _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mennella Ciro

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

CONSIDERATO che la ditta Tecnoedil SpA, con sede in Alba, via Vivaro 2, ha rivolto un'istanza in data 10/01/2017 prot. 105, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico, in via Vittorio Emanuele in corrispondenza del civico n. 12, al fine di provvedere all'allacciamento d'utenza alla rete acquedotto in attraversamento;

VISTA la dichiarazione circa l'avvenuta verifica della presenza di eventuali servizi pubblici in prossimità degli scavi da eseguire;;

VISTO il D.Lgs. n. 259/03;

RICHIAMATA la Determinazione n. 20/2015 del 16/03/2015 avente ad oggetto "Manomissione suolo pubblico – Prescrizioni per il ripristino", quale parte integrante del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

di autorizzare i lavori di cui in premessa da realizzarsi in via Vittorio Emanuele su suolo comunale in corrispondenza del civico n. 12, alle seguenti condizioni:

- Siano salvaguardati i diritti di terzi;
- Dovranno essere osservate tutte le altre disposizioni vigenti;
- Venga limitata la manomissione del suolo pubblico;
- I lavori dovranno essere eseguiti in modo da recare il minore disturbo possibile alla viabilità adottando tutte le cautele e le avvertenze atte a prevenire danni alle cose ed alle persone;
- Tanto di notte quanto di giorno dovranno essere indicati i posti di lavoro con segnali regolamentari;
- I materiali di scavo dovranno essere trasportati a risulta ed i reinterri dovranno essere fatti con materiale arido di fiume ben costipato;
- Particolare cura nella sistemazione dovrà essere osservata a lavori ultimati: il manto stradale dovrà risultare ripristinato a regola d'arte e non dovranno sporgere dal ripristino corpi che possano intralciare la viabilità sia motorizzata che pedonale;
- Ove necessario, dovrà essere richiesta l'assistenza degli Agenti Stradali e/o l'adozione di eventuali provvedimenti per la modifica della viabilità.
- I ripristini, a cura della Ditta che effettua i lavori, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni particolari dettate dal regolamento e dalla scheda grafica allegate alla Determinazione n. 20/2015: nel caso in cui non fosse possibile provvedere immediatamente al ripristino definito, sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori mantenere in ordine il sedime pubblico;
- Il richiedente e la ditta esecutrice dei lavori sono gli unici responsabili di eventuali danni durante il corso dei lavori e derivanti dalla non perfetta esecuzione del ripristino finale.
- Resta a carico dell'impresa esecutrice dei lavori anche la segnalazione stradale per la deviazione del traffico veicolare

