

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Provincia di Cuneo

SERVIZIO TECNICO

Area Tecnico-Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 32/2012

in data 21 maggio 2012

OGGETTO: Autorizzazione per posa cavi sotterranei BT – Via Prati
Codice rintracciabilità T0386364 - Codice Iter 453240

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Sindaco: Dott. Simone TORASSO

Pubblicata all'Albo Pretorio dal __28/05/2012__ al __12/06/2012__ come
previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002.

Opposizioni _____

Il Segretario Comunale

Pubblicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal __28/05/2012_ al __12/06/2012_
come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

CONSIDERATO che l'ENEL Distribuzione spa, ha rivolto un'istanza in data 12/05/2012 prot. 2170, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scavo per la posa di cavi sotterranei BT, sul territorio del Comune di Sommariva Perno, in via Prati per implementare la distribuzione dell'energia elettrica nel Comune;

VISTA la planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione con l'indicazione dei lavori da svolgere, consistenti in scavo avente sezione 0,50 m e profondità pari ad 1,00 m, con posa cavi in tubazioni PVC adeguatamente segnalati con nastro indicatore di colore rosso ad una distanza media sopra i cavi di 0,30 m;

VISTO l'impegno a ripristinare a perfetta regola d'arte il suolo pubblico manomesso;

VISTA anche la Legge Regionale n. 23 del 26/04/1984 "**Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt**"

D E T E R M I N A

di autorizzare i lavori di cui in premessa alle seguenti condizioni:

- Siano salvaguardati i diritti di terzi;
- I lavori dovranno essere eseguiti in modo da recare il minore disturbo possibile alla viabilità adottando tutte le cautele e le avvertenze atte a prevenire danni alle cose ed alle persone;
- Tanto di notte quanto di giorno dovranno essere indicati i posti di lavoro con segnali regolamentari;
- I materiali di scavo dovranno essere trasportati a risulta ed i reinterri dovranno essere fatti con materiale arido di fiume ben costipato;
- Particolare cura nella sistemazione dovrà essere osservata a lavori ultimati: il manto stradale dovrà risultare ripristinato a regola d'arte e non dovranno sporgere dal ripristino corpi che possano intralciare la viabilità sia motorizzata che pedonale;
- Venga tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico l'inizio dei lavori;
- Ove necessario, dovrà essere richiesta l'assistenza degli Agenti Stradali;
- I ripristini stradali, a cura della Ditta che effettua i lavori, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni particolari eventualmente fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale: nel caso in cui non fosse possibile provvedere immediatamente al ripristino definito con asfalto, sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori mantenere in ordine la sede stradale.